


# Kv. Hägern i Alingsås



## Beskrivning

I hörnet av Drottninggatan och Torggatan i Alingsås ligger detta flerfamiljshus. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1876 men påbyggdes 1925 med en andra våning och fick då sitt nuvarande utseende med brutet tak.

Fasaderna är klädda med stående locklistpanel och har ett relativt stramt uttryck med breda knutbrädor. Mot gården finns två trapphus och ett flertal takkupor är upptagna i det tegeltäckta mansardtaket.

## Färgsättning

Den här uppmålade färgsättningen visar hur byggnaden blev målad i samband med ombyggnaden 1925. Fasadens strama intryck förstärks av den dova enhetliga färgsättningen. Fasaderna liksom omfattningar och listverk var beiga (25% brun umbra). Fönsterbågarna var målade i engelskt rött (100% engelskt rött).